

Ale werken dienen uitgeleverd te worden conform de voorschriften uit:
- het brandvervalg
- het advies van het centrum van toegankelijkheid
- het advies van de milieuinstat en technische dienst
- de bouwvergunning

Ingenieur - stabiliteestudie

Vloerplaten, funderingsvoeten, funderingen, kolommen, balken en dakconstructie volgens stabiliteestudie Ingenieur.
Grondsondering uit te voeren.

EPB ventilatie

Ventilatiesysteem uit te voeren volgens de richtlijnen van de EPB-verstagger.

EPB-regelgeving

De architect wijst de opdrachtgever op de EPB-regelgeving zoals vervat in het Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering.

De opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk de EPB-regelgeving te kennen. Hij verbindt zich ertoe de inhoud van het Decreet & respectievelijk van bij het ontwerp rekening te houden met de EPB-eisen en de nodige middelen te voorzien in zijn budget om de werken en leveringen overeenkomstig de geldende eisen te laten plaatsvinden.

LEGENDE MATERIALEN	
	GEWAPEND BETON
	FUNDERINGSBETON/ FUNDERINGSBALKEN
	METSELWERK IN CELLENBETON
	METSELWERK IN BETONBLOKKEN
	SNELBOUWMETSELWERK
	NIEET DRAGENDE MUREN
	GEVELMETSELWERK
	THERMISCHE ISOLATIE
	TEGELS TERRAS

